



sede legale: Via Bremnero, 139 | 38100 TRENTO
 sede operativa: Via Baghi, 1 | 38050 Marter di Roncegno TRENTO
 tel. 0461-771001 | fax 0461 - 771759 | e-mail: info@strucom.eu
 c.f. e piva 02036320220

PROGETTISTA:	ING. OCCOFFER	IL DIRETTORE TECNICO:	ing. ADAMO OCCOFFER	OGGETTO:	Progetto per l'ampliamento e l'adeguamento funzionale della R.S.A. - p.ed. 1566 C.C. Levico	PERCORSO FILE:	DCT_COP_REL_rev00.dwg												
RESP. PROGETTAZIONE:	ING. OCCOFFER	ESECUTIVO		COMMITTENTE: A.P.S.P. "San Valentino" - Levico Terme															
COLLABORATORI:	GEOM. ANDREA IOBSTRABIZER GEOM. MARTINO FURLAN	COMMESSA: PR18 2011		CONTENUTO: FIRMA COMMITTENZA															
RILIEVO:	GEOM. IOBSTRABIZER - FURLAN	DATA: DICEMBRE 2012		LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE															
STRUTTURE:	ING. ADAMO OCCOFFER			<table border="0"> <tr> <td>SCALA:</td> <td>DISEGNO</td> <td>VERIFICA</td> <td>APPROV.</td> </tr> <tr> <td>ULTIMA REV.</td> <td>GEOM. IOBSTRABIZER</td> <td>ING. OCCOFFER</td> <td>ING. OCCOFFER</td> </tr> <tr> <td>REV.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SCALA:	DISEGNO	VERIFICA	APPROV.	ULTIMA REV.	GEOM. IOBSTRABIZER	ING. OCCOFFER	ING. OCCOFFER	REV.00			
SCALA:	DISEGNO	VERIFICA	APPROV.																
ULTIMA REV.	GEOM. IOBSTRABIZER	ING. OCCOFFER	ING. OCCOFFER																
REV.00																			
IMP. TERM-HIDRAUL:	ING. ADAMO OCCOFFER																		
IMP. ELETTRICI:	ING. ADAMO OCCOFFER																		

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A.001.005.00010.005	LAVORI DI GENIO CIVILE: operaio specializzato SOMMANO...	h	50,00			
2 A.001.005.00010.010	LAVORI DI GENIO CIVILE: operaio qualificato SOMMANO...	h	50,00			
3 A.001.005.00010.015	LAVORI DI GENIO CIVILE: operaio comune SOMMANO...	h	50,00			
4 A.002.040.00100.020	CAROTATRICE ELETTRICA: inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale SOMMANO...	h	60,00			
5 A.002.040.00110.020	CAROTATRICE IDRAULICA: Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi SOMMANO...	h	40,00			
6 B.002.010.00020.020	DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA: manto in lamiera SOMMANO...	m ²	478,44			
7 B.002.010.00055.005	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA: SOMMANO...	m ³	30,03			
8 B.002.010.00065.005	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI: SOMMANO...	m ²	58,32			
9 B.002.010.00080.010	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI: pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito SOMMANO...	m ²	894,84			
10 B.002.010.00085.010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA: pavimenti caldi resilienti SOMMANO...	m ²	383,98			
11 B.002.010.00085.015	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA: pavimenti freddi SOMMANO...	m ²	592,93			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
12 B.002.010.00090.005	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO: pavimenti freddi SOMMANO...	m ²	353,80			
13 B.002.010.00110.005	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI: parapetti o similari SOMMANO...	m ²	12,00			
14 B.004.040.00042.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI < 25 cm: SOMMANO...	m ³	21,43			
15 B.004.040.00060.005	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI: cordoli, travi e solette SOMMANO...	m ³	2,88			
16 B.004.040.00060.010	CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI: pilastri SOMMANO...	m ³	4,53			
17 B.004.080.00030.005	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE: dispositivo lineare con sviluppo fino a 15.00 m SOMMANO...	m	32,00			
18 B.004.080.00030.010	DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE: dispositivo lineare con sviluppo da 15.00 fino a 45.00 m SOMMANO...	m	25,00			
19 B.004.080.00045.005	DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO REGOLABILE ANTICADUTA COPERTURE: SOMMANO...	cad	17,00			
20 B.006.010.00060.005	CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA: dimensioni nette passaggio 90x210 cm SOMMANO...	cad	21,00			
21 B.006.020.00015.005	MASSETTO COMUNE: SOMMANO...	m ²	592,47			
22 B.006.020.00042.005	MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE: SOMMANO...	m ²	569,43			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
23 B.006.020.00045.005	SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI: SOMMANO...	m ²	569,43			
24 B.015.050.00020.005	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI: tazza WC SOMMANO...	cad	33,00			
25 B.015.050.00020.010	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI: bidet SOMMANO...	cad	24,00			
26 B.015.050.00020.015	SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI: lavabo singolo SOMMANO...	cad	26,00			
27 B.015.050.00030.005	SOVRAPPREZZO PER LASTRE: lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm SOMMANO...	m ²	1'402,20			
28 B.015.050.00030.020	SOVRAPPREZZO PER LASTRE: lastre "classe 0" di reazione al fuoco spessore 13 mm SOMMANO...	m ²	389,67			
29 B.015.050.00045.005	CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO: SOMMANO...	m ²	23,04			
30 B.018.010.00020.020	PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES: finitura superficiale antiscivolo SOMMANO...	m ²	376,05			
31 B.018.010.00040.010	BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES: finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio SOMMANO...	m	94,44			
32 B.018.040.00020.010	RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES: finitura superficiale levigata SOMMANO...	m ²	815,55			
33 B.018.080.00030.020	CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO: struttura nascosta ispezionabile e pannello spessore 28 mm SOMMANO...	m ²	1'174,64			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
34 B.024.010.00025.005	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE: peso 200 g/m² SOMMANO...	m²	1 301,47			
35 B.024.020.00010.010	DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI: spessore 4+4 mm SOMMANO...	m²	610,00			
36 B.024.050.00015.005	SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE ARMATO: SOMMANO...	m²	908,63			
37 B.024.060.00010.010	BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE: spessore 0.4 mm SOMMANO...	m²	754,91			
38 B.024.080.00010.015	STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA: spessore 8 mm SOMMANO...	m²	592,47			
39 B.024.090.00010.020	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN PIANO: spessore 60 mm SOMMANO...	m²	672,12			
40 B.024.090.00010.025	POLISTIRENE EPS120 PREFORMATO POSATO IN PIANO: spessore 80 mm SOMMANO...	m²	672,12			
41 B.024.090.00065.010	POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO: spessore 30 mm SOMMANO...	m²	58,48			
42 B.027.015.00005.005	TAVOLATO IN LEGNO: SOMMANO...	m²	866,28			
43 B.027.015.00010.020	LISTONI IN LEGNO: sezione 5x20 cm SOMMANO...	m	873,80			
44 B.027.015.00015.010	LISTELLI IN LEGNO: sezione 7x3 cm SOMMANO...	m	99,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
45 B.030.010.00010.010	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO: tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% SOMMANO...	m ²	802,92			
46 B.030.010.00045.005	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm SOMMANO...	m	207,20			
47 B.030.010.00045.010	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm SOMMANO...	m	170,40			
48 B.030.010.00045.020	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm SOMMANO...	m	34,20			
49 B.030.010.00045.025	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm SOMMANO...	m	48,70			
50 B.030.010.00045.035	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm SOMMANO...	m	170,50			
51 B.030.010.00050.010	COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE: acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm SOMMANO...	m	10,00			
52 B.030.010.00060.005	COLMO VENTILATO: lamiera di acciaio zincato preverniciato SOMMANO...	m	34,20			
53 B.030.010.00070.005	STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE: SOMMANO...	m ²	908,63			
54	PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO: un tubo diametro 3/4"					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
B.030.015.00020.005	SOMMANO...	m	170,40			
55 B.030.020.00005.010	TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO: sezione circolare diametro 100 mm SOMMANO...	m	10,50			
56 B.033.020.00005.005	IDROPITTURA MURALE: applicazione a rullo e pennello SOMMANO...	m ²	3'833,46			
57 B.033.020.00015.005	IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA': SOMMANO...	m ²	630,40			
58 B.033.020.00020.005	IDROPITTURA MURALE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA: SOMMANO...	m ²	323,03			
59 B.033.030.00065.010	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI: pannelli spessore 50 mm SOMMANO...	m ²	179,64			
60 B.033.030.00065.025	RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI: pannelli spessore 100 mm SOMMANO...	m ²	414,94			
61 B.039.005.00010.020	ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE: travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate SOMMANO...	kg	5'320,69			
62 B.039.005.00026.005	ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO: SOMMANO...	kg	5'320,69			
63 B.039.005.00036.005	VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI: fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni SOMMANO...	kg	5'320,69			
64 B.048.004.00005.005	REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA: SOMMANO...	cad	6,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 B.048.004.00035.005	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI: montaggio lato cerniere SOMMANO...	cad	6,00			
66 B.048.004.00070.005	FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO: SOMMANO...	cad	6,00			
67 B.048.006.00010.005	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE: con barra verniciata e placca esterna cieca SOMMANO...	cad	7,00			
68 B.048.006.00010.030	MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER SERRATURE AD INFILARE: sovrapprezzo per barra alluminio o inox SOMMANO...	cad	7,00			
69 B.051.010.00011.005	VETRATA ISOLANTE BASE SOMMANO...	m ²	64,39			
70 B.051.010.00015.005	SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm: intercapedine 14-16 mm SOMMANO...	m ²	64,39			
71 B.051.010.00041.005	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO: una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm SOMMANO...	m ²	64,39			
72 B.051.010.00046.010	SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO: una lastra 4+4 mm PVB 0.38 SOMMANO...	m ²	62,29			
73 B.051.010.00050.020	SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA': trattamento basso emissivo magnetronico ed intercapedine con gas argon SOMMANO...	m ²	64,39			
74 B.062.006.00010.015	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO: Ø 25 mm (conf.50 m) SOMMANO...	m	115,00			
75 B.062.006.00010.020	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO: Ø 32 mm (conf.25 m) SOMMANO...	m	20,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
76 B.062.015.00040.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO: dimensioni (160x130x70) mm SOMMANO...	cad	12,00			
77 B.062.015.00040.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO: dimensioni (294x152x70) mm SOMMANO...	cad	48,00			
78 B.062.022.00110.100	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6+1 kV: sezione 2x2.5 mm ² SOMMANO...	m	879,00			
79 B.062.022.00110.150	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6+1 kV: sezione 2+Tx2.5 mm ² SOMMANO...	m	879,00			
80 B.062.022.00110.300	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6+1 kV: sezione 4+Tx6 mm ² SOMMANO...	m	235,00			
81 B.062.022.00110.305	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6+1 kV: sezione 4+Tx10 mm ² SOMMANO...	m	70,00			
82 B.062.050.00380.005	TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm: elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm SOMMANO...	cad	30,00			
83 B.062.075.00010.010	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto interrotto con spia SOMMANO...	cad	44,00			
84 B.062.075.00010.065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto pulsante con spia SOMMANO...	cad	116,00			
85 B.062.075.00010.095	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa 2P+T 10 A SOMMANO...	cad	29,00			
86 B.062.075.00010.105	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa 2P+T 10+16 A polivalente SOMMANO...	cad	44,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
87 B.062.075.00010.110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL SOMMANO...	cad	82,00			
88 B.062.075.00010.145	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata SOMMANO...	cad	25,00			
89 B.062.075.00010.150	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto uscita 2P+T 10 A SOMMANO...	cad	47,00			
90 B.062.075.00030.025	PUNTO COMANDO, SERIE LUSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto interrotto bipolare con spia SOMMANO...	cad	75,00			
91 B.062.075.00030.035	PUNTO COMANDO, SERIE LUSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto deviato con spia SOMMANO...	cad	6,00			
92 B.062.075.00030.045	PUNTO COMANDO, SERIE LUSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto invertito SOMMANO...	cad	6,00			
93 B.062.075.00030.120	PUNTO COMANDO, SERIE LUSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare 2md SOMMANO...	cad	3,00			
94 B.062.075.00030.170	PUNTO COMANDO, SERIE LUSO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi SOMMANO...	cad	33,00			
95 B.062.075.00110.005	PUNTO LUCE: singolo SOMMANO...	cad	191,00			
96 B.062.075.00110.030	PUNTO LUCE: collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo SOMMANO...	cad	136,00			
97	COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI: da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm ² SOMMANO...					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
B.062.087.00035.005	SOMMANO...	cad	39,00			
98 B.064.012.00015.010	PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 6 UTP: prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45	SOMMANO...	cad	48,00		
99 B.064.012.00025.005	ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI: armadio a rack, completo per telefono-dati 800x1200x800	SOMMANO...	cad	3,00		
100 B.064.012.00030.030	SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19": ventola di espulsione aria	SOMMANO...	cad	3,00		
101 B.064.012.00035.005	COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI: collaudo punto-punto, da presa ad armadio	SOMMANO...	cad	96,00		
102 B.064.012.00050.015	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA: 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre	SOMMANO...	m	16,00		
103 B.064.015.00010.010	PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV: altezza fino a 5 m	SOMMANO...	cad	1,00		
104 B.064.015.00020.050	ANTENNA TV: UHF banda 4+5, 10 elementi	SOMMANO...	cad	1,00		
105 B.064.015.00110.010	CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV: amplificazione minima 35 dB	SOMMANO...	cad	3,00		
106 B.064.015.00230.005	DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA: distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni	SOMMANO...	cad	9,00		
107 B.064.015.00235.005	AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA: per impianti con molte utenze	SOMMANO...	cad	3,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
108 B.064.015.00260.005	PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE: per presa di derivazione SOMMANO...	cad	28,00			
109 B.064.030.00010.005	PUNTO CHIAMATA, CON SCATOLA DERIVAZIONE: da incasso, per disabili SOMMANO...	cad	46,00			
110 B.064.035.00010.005	PUNTO ATTACCO IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA: con cavo schermato 4x2x0.6 mm ² SOMMANO...	cad	26,00			
111 B.064.035.00170.005	PUNTO LAMPADA DIREZIONALE: a 24 Vdc SOMMANO...	cad	46,00			
112 B.064.045.00010.005	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO: sotto vetro SOMMANO...	cad	6,00			
113 B.064.045.00060.005	PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: per pulsante segnalazione d'allarme SOMMANO...	cad	6,00			
114 B.064.050.00010.005	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA: a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto SOMMANO...	cad	3,00			
115 B.064.050.00030.005	RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO: a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto SOMMANO...	cad	136,00			
116 B.064.050.00210.005	LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME: 12÷24 Vdc, 3 W SOMMANO...	cad	63,00			
117 B.064.050.00230.010	PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -: 24 Vdc SOMMANO...	cad	6,00			
118 B.064.050.00410.005	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: per rivelatore fumo SOMMANO...	cad	136,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
119 B.064.050.00410.010	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: per rivelatore termovelocimetrico SOMMANO...	cad	3,00			
120 B.064.050.00410.025	PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVAZIONE: per avvisatore ripet. allarme SOMMANO...	cad	6,00			
121 B.072.010.00007.007	VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO: capacità 50 l. SOMMANO...	cad	1,00			
122 B.072.010.00011.003	VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L.: valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4" x 1" 412 / 887 Kg/h SOMMANO...	cad	1,00			
123 B.072.010.00021.001	PRESSOSTATO DI SICUREZZA: pressostato di sicurezza SOMMANO...	cad	2,00			
124 B.072.014.00005.017	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ATTACCHI 2": 23 piastre SOMMANO...	a corpo	1,00			
125 B.072.020.00007.055	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE: 1" x 18 n. 2 attacchi SOMMANO...	cad	6,00			
126 B.072.020.00007.057	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE: 1" x 18 n. 3 attacchi SOMMANO...	cad	25,00			
127 B.072.020.00007.059	COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE: 1" x 18 n. 4 attacchi SOMMANO...	cad	22,00			
128 B.072.022.00045.021	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ACQUA REFRIGERATA 1400 Giri/min.: portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a. SOMMANO...	cad	2,00			
129 B.072.024.00005.001	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO: attacchi diametro 1/2" SOMMANO...	cad	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
130 B.072.028.00035.025	VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE: Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h SOMMANO...	cad	2,00			
131 B.072.028.00099.003	VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE: attacchi da 1" SOMMANO...	cad	3,00			
132 B.072.030.00001.001	TERMOMETRO AD IMMERSIONE: temperatura 0 °C + 120 °C SOMMANO...	cad	6,00			
133 B.072.044.00017.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO: SOMMANO...	kg	641,20			
134 B.072.044.00019.003	TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO: SOMMANO...	kg	911,24			
135 B.072.044.00053.005	TUBAZIONI IN RAME RICOTTO: diametro 12x1 mm SOMMANO...	m	882,00			
136 B.072.044.00053.013	TUBAZIONI IN RAME RICOTTO: diametro 22x1 mm SOMMANO...	m	1'179,00			
137 B.072.044.00055.007	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO: diametro 20x2 mm con guaina SOMMANO...	m	102,00			
138 B.072.044.00055.009	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO: diametro 25x2.3 mm con guaina SOMMANO...	m	187,00			
139 B.072.044.00055.011	TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO: diametro 32x3 mm SOMMANO...	m	206,00			
140 B.072.044.00067.006	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE: Tubo liscio DN 110 SOMMANO...	m	136,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
141 B.072.044.00067.125	TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE: Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100 SOMMANO...	cad	6,00			
142 B.072.046.00011.005	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE: diametro 3/4" SOMMANO...	m	218,00			
143 B.072.046.00011.009	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE: diametro 1"1/4 SOMMANO...	m	218,00			
144 B.072.046.00011.013	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE: diametro 2" SOMMANO...	m	40,00			
145 B.072.046.00011.015	COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE: diametro 2"1/2 SOMMANO...	m	80,00			
146 B.072.048.00005.005	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD: diametro 1" SOMMANO...	cad	6,00			
147 B.072.048.00005.011	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD: diametro 2" SOMMANO...	cad	8,00			
148 B.072.048.00005.013	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD: diametro 2"1/2 SOMMANO...	cad	8,00			
149 B.072.048.00023.013	VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO: attacchi diametro 2"1/2 SOMMANO...	cad	2,00			
150 B.072.048.00043.003	RUBINETTO A SFERA IN OTTONE: Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15 SOMMANO...	cad	2,00			
151 B.072.050.00001.001	VALVOLE RADIATORI: diametro attacco: 1/2" SOMMANO...	cad	41,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
152 B.072.050.00003.001	DETENTORE: diametro attacco: 1/2"	SOMMANO...	cad	30,00		
153 B.072.052.00007.015	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO: 2 colonne, H fino a 1000	SOMMANO...	kW	3,29		
154 B.072.052.00027.060	RADIATORI SCALDASALVIETTE: H= 759, L=550, 460 W	SOMMANO...	cad	30,00		
155 B.072.052.00027.100	RADIATORI SCALDASALVIETTE: H=1191 , L=750, 908 W	SOMMANO...	cad	2,00		
156 B.072.053.00021.001	COMANDO ELETTROTHERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI: comando elettrotermico a 220 V	SOMMANO...	cad	30,00		
157 B.072.054.00003.003	LAVABO IN PORCELLANA: dimensioni 65x50 ca.	SOMMANO...	cad	4,00		
158 B.072.054.00009.003	VASO WC COMPLETO DI CASSETTA: installazione sospeso	SOMMANO...	cad	3,00		
159 B.072.054.00017.003	BIDET: installazione sospeso	SOMMANO...	cad	21,00		
160 B.072.054.00023.001	VUOTATOIO:	SOMMANO...	cad	5,00		
161 B.072.054.00031.003	SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD: servizio disabili standard	SOMMANO...	a corpo	24,00		
162 B.072.054.00053.001	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80: Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80	SOMMANO...	cad	22,00		
163	BOX DOCCIA: Box doccia					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
B.072.054.00055.001	SOMMANO...	cad	1,00			
164 B.072.054.00067.007	MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA: Maniglione 845 mm.	SOMMANO...	cad	21,00		
165 B.072.056.00001.001	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO: per lavabo	SOMMANO...	cad	4,00		
166 B.072.056.00001.003	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO: per bidet con erogazione esterna	SOMMANO...	cad	21,00		
167 B.072.056.00013.001	MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA:	SOMMANO...	cad	22,00		
168 B.072.056.00019.001	RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO: diametro 1/2"	SOMMANO...	cad	63,00		
169 B.072.064.00007.003	ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO: rivestimento esterno	SOMMANO...	m ²	253,60		
170 B.072.064.00011.003	CONDOTTI FLESSIBILI: DN 100	SOMMANO...	m	54,00		
171 B.072.064.00011.007	CONDOTTI FLESSIBILI: DN 160	SOMMANO...	m	261,00		
172 B.072.064.00011.009	CONDOTTI FLESSIBILI: DN 200	SOMMANO...	m	50,00		
173 B.072.064.00015.005	CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ("):	SOMMANO...	kg	1'846,44		
174 B.072.066.00001.003	BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE): i 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
175 B.072.066.00001.013	BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE): i 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.	SOMMANO... cad	7,00			
176 B.072.066.00003.025	BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE): 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.	SOMMANO... cad	2,00			
177 B.072.066.00014.001	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI: Diametro nominale 100	SOMMANO... cad	22,00			
178 B.072.066.00014.003	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI: Diametro nominale 160	SOMMANO... cad	54,00			
179 B.072.066.00014.005	DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI: Diametro nominale 200	SOMMANO... cad	26,00			
180 B.072.068.00029.015	SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE: Sezione fino a 50 dm2	SOMMANO... dm²	80,00			
181 EAR_001	CAROTATRICE ELETTRICA: sovrapprezzo per corone diamantate con ø int. di qualsiasi misura	SOMMANO... h	100,00			
182 EAR_002	RIMOZIONE COMPLETA E/O SMALTIMENTO D'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	SOMMANO... cadaun o	2,00			
183 EAR_003	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI	SOMMANO... cadaun o	56,00			
184 EAR_004	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI IN PROFILI METALLICI	SOMMANO... a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
185 EAR_005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SOMMANO...	m ³	95,00			
186 EAR_006	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO OD ASSIMILABILI SOMMANO...	m ²	877,18			
187 EAR_007	RIMOZIONE E SMALTIMENTO D'IMPIANTO ESISTENTE PER L'OSSIGENO SOMMANO...	a corpo	1,00			
188 EAR_008	RIMOZIONE E SMALTIMENTO D'IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE SOMMANO...	a corpo	1,00			
189 EAR_009	RIMOZIONE E SMALTIMENTO D'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE SOMMANO...	a corpo	1,00			
190 EAR_010	RIMOZIONE E SMALTIMENTO D'IMPIANTO IDRAULICO ESISTENTE SOMMANO...	a corpo	1,00			
191 EAR_011	RIMOZIONE E SMALTIMENTO D'IMPIANTO TERMICO E DI VENTILAZIONE ESISTENTE SOMMANO...	a corpo	1,00			
192 EAR_012	REALIZZAZIONE CAPPА INTEGRATIVA SU SOLAIO SOMMANO...	m ²	615,37			
193 EAR_013	PAVIMENTO PVC OMOGENEO IN TELI SOMMANO...	m ²	1'194,95			
194 EAR_014	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON DOPPIA LASTRA MISTA CON SILICATO FIBRORINFORZATO SOMMANO...	m ²	1'440,22			
195 EAR_015	TAVOLATO MISTO CON LASTRE SILICATO FIBRORINFORZATO FONOISOLANTE SOMMANO...	m ²	1'748,55			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
196 EAR_016	FISSATIVO PER CARTONGESSO: SOMMANO...	m ²	5 109,55			
197 EAR_017	GRIGLIA METALLICA PROTEZIONE CANALI COMPLUVI SOMMANO...	m	73,10			
198 EAR_018	CASSETTE PER RACCORDO PLUVIALI SOMMANO...	cadaun o	12,00			
199 EAR_019	SCALA RETRATTILE PER ACCESSO VANO TECNICO dim. 100x130 SOMMANO...	cadaun o	1,00			
200 EAR_020	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO SOMMANO...	m ²	70,37			
201 EAR_021	PARAPETTO IN VETRO SOMMANO...	m	56,39			
202 EAR_022	ADEGUAMENTO PARAPETTI ESISTENTI IN ACCIAIO E VETRO PER INTERNO SOMMANO...	m	15,00			
203 EAR_023	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAIE TIPO 1...a due battenti dim. 180(90+90)x200 cm SOMMANO...	cad	3,00			
204 EAR_024	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAIE TIPO 2...a due battenti dim. 120(90+30)x200 cm SOMMANO...	cad	28,00			
205 EAR_025	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAIE TIPO 3...ad un battente dim. 90x200 cm SOMMANO...	cad	2,00			
206 EAR_026	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAIE TIPO 4...ad un battente dim. 70x200 cm SOMMANO...	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
207 EAR_027	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE TIPO 5...ad un battente dim. 90x200 cm. (porta scorrevole) SOMMANO...	cad	21,00			
208 EAR_028	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE TIPO 6...ad un battente dim. 80x200 cm SOMMANO...	cad	8,00			
209 EAR_029	SERRAMENTI IN PVC: serramento tipo portafinestra dimensioni massime 1.70 x2.45 m SOMMANO...	cad	13,00			
210 EAR_030	SERRAMENTI IN PVC: serramento tipo finestra apribile dimensioni massime 1.00x1.05 m; SOMMANO...	cad	2,00			
211 EAR_031	SERRAMENTI IN PVC: serramento tipo finestra di facciata dimensioni massime 2.20x3.70 m; SOMMANO...	cad	1,00			
212 EAR_032	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI: luce netta di passaggio 120x210 (90+30) - finitura tinte RAL SOMMANO...	cad	6,00			
213 EAR_033	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE: luce netta di passaggio 80x200 - finitura tinte RAL SOMMANO...	cad	7,00			
214 EAR_034	ASCENSORE: Dimensioni vano 3.0x2.0 m - n.5 fermate SOMMANO...	a corpo	1,00			
215 EAR_035	ASCENSORE MONTALETTIGHE: Dimensioni vano 2.0x2.0 m - n.5 fermate SOMMANO...	a corpo	1,00			
216 EAR_036	FORNITURA PANNELLI X-LAM: 3 STRATI R60- spessore 100 mm come da statica SOMMANO...	m ²	604,10			
217 EAR_037	POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM: 3 STRATI R60- spessore 100 mm come da statica SOMMANO...	m ²	604,10			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
218 EAR_038	FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO: 7 STRATI - spessore 200 mm R120 come da statica	SOMMANO... m ²	99,40			
219 EAR_039	POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO: 7 STRATI - spessore 200 mm R120 come da statica	SOMMANO... m ²	99,40			
220 EAR_040	FINESTRA IN FALDA PER ACCESSO IN COPERTURA dim. 78x120	SOMMANO... cadaun o	1,00			
221 EAR_041	DOPPIA LASTRA IN GESSO RIVESTITO IDROREPELENTE ALL'INTRADOSSO DEL PACCHETTO DI COPERTURA...sp. 12.5+12.5 mm	SOMMANO... m ²	672,12			
222 EAR_042	RASATURA PER LIVELLAMENTO	SOMMANO... m ²	939,24			
223 EAR_043	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN GESSO	SOMMANO... m ²	10,70			
224 EEL_001	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL ACCOPIATA	SOMMANO... cad	9,00			
225 EEL_002	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto pulsante con spia TESTA LETTO	SOMMANO... cad	88,00			
226 EEL_003	PUNTO LUCE: singolo+emergenza	SOMMANO... cad	182,00			
227 EEL_004	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto relé passo-passo (bistabile), bobina 24 V + 2 pulsanti					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
228 EEL_005	QUADRO ELETTRICO PIANO	SOMMANO... cad	28,00			
229 EEL_006	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE: punto N°2 relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V	SOMMANO... cadaun o	3,00			
230 EEL_007	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA: aperta, dimensioni (200x50) mm (conf.6x3 m)	SOMMANO... m	137,00			
231 EEL_008	PUNTO ALIMENTAZIONE ELETTROVENTILATORE	SOMMANO... cad	30,00			
232 ELL_009	FORNITURA E POSA IN OPERA SU TETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SOMMANO... a corpo	1,00			
233 EME_001	COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE: diametro 1" PE 32 mm	SOMMANO... m	206,00			
234 EME_002	MANIGLIONE PER BIDET: Maniglione 565 mm.	SOMMANO... cad	21,00			
235 EME_003	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA: 1 attacco fino a 25 mm	SOMMANO... cad	32,00			
236 EME_004	ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA: 2 attacchi fino a 25 mm	SOMMANO... cad	75,00			
237 EME_005	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE: Collettori con 3 circuiti 1"x18	SOMMANO... cad	3,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
238 EME_006	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE: Collettori con 4 circuiti 1"x18 SOMMANO...	cad	4,00			
239 EME_007	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE: Collettori con 5 circuiti 1"x18 SOMMANO...	cad	5,00			
240 EME_008	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE: Collettori con 6 circuiti 1"x18 SOMMANO...	cad	4,00			
241 EME_009	VENTILRADIATORE - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA DI REGOLAZ.: potenzialità in risc. 5863 W SLR 600 SOMMANO...	cad	47,00			
242 EME_010	REFRIGERATORI D'ACQUA CON CONDENSAZIONE IN ARIA POTENZA FRIGORIFERA 156 KW SOMMANO...	cad	1,00			
243 EME_011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ TRATTAMENTO ARIA 9.000 MC/H PREVALENZA STATICA UTILE : 220 PA RENDIMENTO : 65 % SOMMANO...	cadaun o	1,00			
244 EME_012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SONDA DI TEMPERATURA PER CANALE D'ARIA SOMMANO...	cadaun o	3,00			
245 EME_013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA ESPULSIONE SOMMANO...	cadaun o	3,00			
246 EME_014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMOSTATO ANTIGELO DEL TIPO A DILATAZIONE DI LIQUIDO SOMMANO...	cadaun o	1,00			
247 EME_015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESSOSTATO DIFFERENZIALE SOMMANO...	cadaun o	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
248 EME_016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE DEL TIPO A SEDE ED OTTURATORE SOMMANO...	cadaun o	1,00			
249 EME_017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE DEL TIPO A SEDE ED OTTURATORE SOMMANO...	cadaun o	1,00			
250 EME_018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE DIGITALE DI TIPO COMPATTO COMPLETO DI DISPLAY SOMMANO...	cadaun o	1,00			
251 EME_019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POTENZIOMETRO TELESELETTORE SOMMANO...	cadaun o	1,00			
252 EME_020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER IL COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE UTA SOMMANO...	cadaun o	1,00			
253 EME_021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UMIDIFICATORE A VAPORE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO SOMMANO...	cadaun o	1,00			
254 EME_022	COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE: Collettori con 7 circuiti 1"x18 SOMMANO...	cad	2,00			
255 EME_023	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 10 SOMMANO...	m	240,00			
256 EME_024	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 12 SOMMANO...	m	195,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
257 EME_025	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 14	SOMMANO...	m	255,00		
258 EME_026	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 16	SOMMANO...	m	160,00		
259 EME_027	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 22	SOMMANO...	m	80,00		
260 EME_028	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 28	SOMMANO...	m	80,00		
261 EME_029	TUBAZIONI IN RAME PER ADDUZIONE GAS MEDICALI...diametro 35	SOMMANO...	m	80,00		
262 EME_030	BARRIERA TAGLIA FUOCO PASSAPARETE ...per n.3 tubazioni	SOMMANO...	cadaun o	2,00		
263 EME_031	CENTRALE DECOMPRESSIONE O2	SOMMANO...	a corpo	1,00		
264 EME_032	CENTRALE DECOMPRESSIONE ARIA COMPRESSA	SOMMANO...	a corpo	1,00		
265 EME_033	CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA	SOMMANO...	a corpo	1,00		
266 EME_034	ALLARME DI CENTRALE	SOMMANO...	cadaun o	4,00		
267 EME_035	CASSETTA INTERCETTAZIONE DI COMPARTO VVF (2 gas + vuoto)	SOMMANO...	cadaun o	2,00		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
268 EME_036	GRUPPO REGOLAZIONE E CONTROLLO RETE SECONDARIA SOMMANO...	a corpo	1,00			
269 EME_037	ALLARME CLINICO EMERGENZA SOMMANO...	cadaun o	1,00			
270 EME_038	UNITA' TERMINALI tipo UNI 9507/AFNOR...per O2 (versione da trave testaletto) SOMMANO...	cadaun o	12,00			
271 EME_039	UNITA' TERMINALI tipo UNI 9507/AFNOR...per vuoto (versione da trave testaletto) SOMMANO...	cadaun o	12,00			
272 EME_040	UNITA' TERMINALI tipo UNI 9507/AFNOR...per aria compressa (versione da trave testaletto) SOMMANO...	cadaun o	12,00			
273 EME_041	TRAVI TESTALETTO PER DEGENZA N.1 POSTO LETTO SOMMANO...	cadaun o	12,00			
274 EME_042	ONERI PER INTERCONNESSIONE DEL NUOVO CIRCUITO ALL' IMPIANTO CENTRALIZZATO ESISTENTE SOMMANO...	a corpo	1,00			
275 EME_043	ONERI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICALI SOMMANO...	a corpo	1,00			
276 N.004.010.00005.005	FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO: entati secondo - l'asse longitudinale del pannello. SOMMANO...	m ²	23,04			
277	POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVOLE DI LEGNO: 3 STRATI - spessore 95 mm SOMMANO...					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
N.004.010.00010.005	SOMMANO...	m ²	23,04			
278 N.004.040.00020.010	STRUTTURA PORTANTE DI COPERTURA IN LEGNO classe di resistenza GL 36 h SOMMANO...	m ³	56,93			
279 N.007.010.00010.005	TELI IN POLIPROPILENE A STRATI TRASPIRANTE: massa aerica 110 ±5% g/m2; SD=0,02 SOMMANO...	m ²	604,10			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Levico Terme, 21/12/2012					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
					
	A R I P O R T A R E					